



azienda servizi integrati

## FOGLIO CONDIZIONI PER LA FORNITURA DI PROLUNGHE, PIASTRE DI COPERTURA E CIPPI SEGNALATORI.

### ART. 1) OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Foglio Condizioni ha per oggetto la fornitura di prolunghe e piastre di copertura da utilizzare nell'ambito delle postazioni dell'acquedotto per l'alloggio dei contatori e di cippi segnalatori. Tutto il materiale deve essere realizzato in calcestruzzo.

### ART. 2) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

a) Le prolunghe saranno costruite in calcestruzzo dosato a 300 kg. di cemento per metro cubo di impasto, armato con tondino B 450 C Ø 6 - 8 mm. e adeguatamente vibrato; saranno senza fondo e a pareti lisce.

Dovranno rispettare le dimensioni riportate negli schemi quotati di A.S.I. S.p.A..

b) Le piastre di copertura saranno anch'esse in calcestruzzo armato dello spessore variabile tra i 7 cm. ed i 8 cm. per i pozzetti più grandi; sulle stesse sarà incorporato il telaio dello sportello per la lettura dei contatori.

Nei pozzetti 50 x 50 lo sportello dovrà essere in ghisa delle dimensioni di 20cm. x 20cm. riportante la scritta in rilievo "CONTATORE ACQUEDOTTO"; negli altri in lamiera striata zincata a caldo delle dimensioni riportate negli schemi quotati di A.S.I. S.p.A..

c) I cippi segnalatori saranno costruiti in calcestruzzo dosato a 300 kg. di cemento per metro cubo di impasto e adeguatamente vibrati; dovranno avere la base inferiore di 200 mm. x 100 mm. e altezza complessiva di 900 mm.; un lato maggiore sarà svasato verso la base superiore e riporterà la scritta "ACQUEDOTTO BASSO PIAVE" con la sigla dell'apparecchiatura segnalata (DR-SC-SF-SR-↓).

Campioni di ogni materiale sono visibili presso il magazzino di A.S.I. S.p.A..

Gli schemi quotati dei particolari dei pozzetti, dell'armatura e degli sportelli, costituenti i "disegni esecutivi" di A.S.I. S.p.A. sono allegati al presente F.C. (ALLEGATI 1, 2, 3) e ne sono parte integrante.

### **QUANTITA' PRESUNTE:**

E' ipotizzata una spesa di **€ 25.000,00 (Euro venticinquemila/00)** oneri fiscali esclusi. Le quantità globali e di ogni articolo saranno determinate in base all'effettiva necessità annuale. Le quantità indicate nel fac simile offerta economica sono presunte e valide esclusivamente per determinare il valore di affidamento.

### ART. 3) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE E MODALITA' DI FORNITURA

Tutti il materiale in fornitura dovrà essere consegnato in successive riprese secondo le quantità richieste del committente e disponibili entro il termine massimo di 20 gg. successivi all'ordinazione, anche telefonica.

La consegna dovrà avvenire, presso il magazzino di A.S.I. S.p.A. - Via Calnova, 31 a San Donà di Piave (VE) (salvo differenti indicazioni all'atto dell'ordine), dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00.

I materiali dovranno essere imballati, suddivisi nelle varie misure richieste e forniti su pallets del peso max. di 1000 kg. *La ditta dovrà comunicare, con congruo anticipo, il giorno di consegna e i pesi degli imballi.*

Il prezzo di aggiudicazione, si intende comprensivo delle spese di trasporto presso il magazzino di A.S.I. S.p.A., di tutte le operazioni sopraccitate e di ogni e qualsiasi onere necessario e connesso alla fornitura.

### ART. 4) PENALE PER RITARDO

Per ritardata consegna rispetto ai termini fissati all'ART. 3), verrà detratto dal prezzo della fornitura un importo pari al 0,50 % (cinque per mille) dell'importo della fornitura ordinata per ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale.

Qualora, per necessità operative, A.S.I. S.p.A non potesse accettare i ritardi del fornitore nelle consegne del materiale, si riserva il diritto di annullare l'ordine al fornitore stesso e di reperire autonomamente il materiale sul mercato. I maggiori costi oltre alla penale verranno addebitati al fornitore.

### ART. 5) VALIDITA' DELL'OFFERTA

I prezzi di offerta dovranno essere fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e salvo eventuale rinnovo.



azienda servizi integrati

#### ART. 6) PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. La ditta affidataria dovrà assumersi gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) per i pagamenti da parte dell'A.S.I. S.p.A. per lo specifico appalto. Qualora la ditta affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### ART. 7) SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti alla eventuale stesura e alla registrazione del contratto

#### ART. 8) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla presente fornitura verranno deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per la loro definizione il Foro competente sarà quello del Tribunale di Venezia.

#### ART. 9) ELENCO PREZZI

I prezzi unitari sono sotto riportati:

<b>Cod.</b>	<b>Descrizione articolo</b>	<b>Euro/cad.</b>
8106	Coperchio cemento c/sport. Ghisa per pozz. cm 50x50	36,50
8107	Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 60x50	86,50
8109	Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 80x60	98,00
8110	Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 120x60	120,00
8111	Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. 150x60	224,00
8112	Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 200x60	265,00
8113	Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. cm 250x60	285,00
8114	Coperchio cemento c/sport. lam. zincata per pozz. per pozz. cm 300x60	418,00
<b>Cod.</b>	<b>Descrizione articolo</b>	<b>Euro/cad.</b>
8133	Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 50x50	25,50
8134	Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 60x50	31,50
8135	Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 80x60	59,00
8136	Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 120x60	83,00
8137	Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 150x60	137,00
8138	Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 200x60	188,00
8139	Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 250x60	253,00
8140	Prolunga h.50 cm, per pozzetto cm. 300x60	295,00
8100	cippi	23,50

San Donà di Piave, 15 febbraio 2016

**IL DIRETTORE TECNICO**  
- Dott. Ing. Simone Grandin -